

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA EXTRAS

Volume: 10 - Número: 376 de 23 de Dezembro de 2022
DATA: 23/12/2022

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981986774
E-mail: diariosmt@hotmail.com

ENDEREÇO COMPLETO

RUA DAS FLORES PRAÇA DA MATRIZ, Nº 42 CENTRO

RESPONSÁVEL

Prefeitura de São Mateus do Maranhão



CPF: ***315753**
Data: 23/12/2022
IP com n°: 10.1.1.13
www.saomateus.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2063

ISSN2764720X

SUMÁRIO

TERMO DE

✪ ADITIVO AO CONTRATO: 0809001/2022 - ADITIVO AO CONTRATO: 0809001/2022



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TERMO DE - ADITIVO AO
CONTRATO: 0809001/2022**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

6º (SEXTO) TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 0809001/2020.

ORIGEM: Concorrência nº 001/2020.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. **CONTRATADA(O):** CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.643.644/0001 -00. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração da planilha orçamentária do projeto básico, de acordo com projeto executivo reformulado, que é parte integrante do Contrato n.º 0809001/2020, demais Cláusulas se mantêm inalteráveis. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de dezembro de 2022.

**SEGUE ANEXO I COM A PLANILHA DE ALTERAÇÃO – 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
0809001/2020**

3.0			TERRAPLANAGEM			
3.1	SICRO - DNIT	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m	m³	5.118,00	3,79
3.2	SICRO - DNIT	5914374	Transp. Local c/ base. 10m3 de material de jazida	tkm	40.197,6	0,64
3.3	SICRO - DNIT	5501700	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m²	51.179,9	0,48
3.4	SICRO - DNIT	5914374	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até 5km	m³	9.212,43	0,64
3.5	SICRO - DNIT	4011209	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	51.179,9	0,95
3.6	SICRO - DNIT	5502978	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	5.118,00	3,94
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ			
4.1	COTAÇÃO ANP		Aquisição de CAP 50/70	t	385,15	3.220,39
4.2	COTAÇÃO ANP		Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	61,42	5.417,81
4.3	COTAÇÃO ANP		Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	23,03	2.470,56
4.4	IS/DG/DNIT/01/ 04		Transporte de CAP 50/70	t	385,15	355,59
4.5	IS/DG/DNIT/01/ 04		Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	61,42	355,59
4.6	IS/DG/DNIT/01/ 04		Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	23,03	355,59
4.7	SICRO - DNIT	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	51.179,9	0,31
4.8	SICRO - DNIT	4011353	Pintura de ligação	m²	51.179,9	0,25
4.9	SICRO - DNIT	4011444	Areia asfalto a quente	t	5.501,83	139,80
5.0			DRENAGEM SUPERFICIAL			
5.1	SICRO3	2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	18.240,7	24,02
5.2	SINAP	94287	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco, em trecho reto, 30 cm de base x 10 cm de altura . AF 06/2016.	m	18.240,7	32,93
6.0			DRENAGEM PROFUNDA			
6.1	SICRO - DNIT	804037	Corpo bsc d=1,00m	m	6,00	748,93
6.2	SICRO - DNIT	804393	Boca bsc d=1,00m normal	und	2,00	2.575,16
7.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL			
7.1	SICRO - DNIT	5213423	Forn.e implantação placa sinaliz.e indicativa .refletiva	m²	2,94	451,34
7.2	SICRO - DNIT	5216111	Forn.e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	und	18,00	137,32
8.0			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
8.1	CP0005		Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	1.992,54	32,45
9.0			LIMPEZA GERAL			
9.1	CP0006		Limpeza final da obra	m²	15.353,98	1,16

